231712050363

迅捷检测

检测报告

迅捷检字[2025]X031 号

委托单位：

受检单位：

检测类别：委托监测

报告日期：2025 年 1 月 10 日

迅捷检测

说 明

责。

司提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。

密属行保密义务。

商做留样。

9.本次检测所涉及的所有记录档案保存期限应满足生态环境监测领域相关法律

10.如果项目左上角标注“*”，表示该项目为本公司的分包项目

公司地址：湖北省仙桃市长岭西路长江工业园的新路1号

联系电话：0728-8203866

迅捷检测 报告编号：迅捷检字[2025]JX031号

检测报告

一、检测情况

1、项目名称：仙桃绿色东方环保发电有限公司2025年1月无组织废气监测

2、项目所在地：仙桃市循环经济产业园

3、委托单位：仙桃绿色东方环保发电有限公司

4、联系方式：18307284799

5、采样时间：2025年1月2日

检测点位情况见表1，样品编号见表2，监测点位示意图见附图1，现场监测点位图见附图2。

表1 检测基本情况一览表

厂界内北面	O1#上风向厂界内北面	E113.393251°			
厂界外东南面6m处	O2#厂界外南面	E113.393024°			
厂界内北面	吸收液	Q250102711	Q250102712	Q250102713	Q250102714	氨
厂界外东南面6m处	吸收液	Q250102721	Q250102722	Q250102723	Q250102724	氨

气袋	QZ501027 31	QZ501027 32	QZ501027 33	QZ501027 34	臭气浓度

二、检测结果

检测期间气象参数检测结果见表 3，无组织废气检测结果见表 4。

表 3 气象参数检测结果表

检测时间	检测频次	天气	风向	风速	气温	气压	相对湿度

	总悬浮颗粒物（TSP）	mg/m³	0.248	0.247	0.250	0.248	1.0
01#上风向厂界内北面 3m 处	氨	mg/m³	0.03	0.02	0.01	0.05	1.5
	硫化氢	mg/m³	0.002	0.002	0.001	0.003	0.06
	臭气浓度	无量纲	15	13	12	15	20
	总悬浮颗粒物（TSP）	mg/m³	0.246	0.247	0.250	0.238	1.0
02#下风向界外东南 6m 处	氨	mg/m³	0.04	0.04	0.04	0.04	1.5
	硫化氢	mg/m³	0.003	0.002	0.001	0.004	0.06
	臭气浓度	无量纲	15	17	12	11	20
	总悬浮颗粒物（TSP）	mg/m³	0.258	0.255	0.255	0.257	1.0
风向南面	氨	mg/m³	0.03	0.05	0.05	0.05	1.5
	硫化氢	mg/m³	0.003	0.002	0.002	0.002	0.06
	臭气浓度	无量纲	11	13	14	15	20

注：无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表 1 二级新扩改建标准值，若无浓度限值由委托方提供；ND 表示低于方法检出限，下同。

三、质量控制

公司采取了以下措施对检测全过程进行质量控制：

总悬浮颗粒物（TSP）	ND	合格
氨	ND	合格
硫化氢	ND	合格

注：ND 表示低于方法检出限。

表 6 废气质量控制统计表

工作票式监督法
现场实施作业监督

附图1 现场监测点位图

